



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Č.j.: ZPVU/4330/192161/15-Bar

Liberec, dne 28.04.2016

CJ MML 085262/16

Vyřizuje: Ing. Iveta Bartoňová

Město Osečná

Svatovítské náměstí 105

463 52 Osečná

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), příslušný dle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 19.10.2015 podalo, dne 28.01.2016, 12.02.2016, 23.02.2016, 11.03.2016 a 24.3.2016 doplnilo

Město Osečná, IČ: 263061, Svato Vítké náměstí 105, 463 52 Osečná

(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:

I. Dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona,

p o v o l u j e

provedení stavby vodního díla:

„Osečná - kanalizace, ČOV II. etapa“

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 106/1, parc. č. 68/1, 68/6, 68/7, 68/9, 68/10, 68/14, 111/6, 128/1, 129, 175/2, 185/1, 217/1, 217/2, 1184, 1189/7, 1216/7, 1216/13, 1229/9, 1278/12, 1332/3, 1333/3, 1334/1, 1343/9, 1490/1, 1492/1, 1496, 1507, 1513, 1517, 1599/1, 1600/2, 1614/2, 1615/1, 1617/1, 1617/2, 1617/17, 1619/1 v katastrálním území Lázně Kundratice, st. p. 15, 166, parc. č. 32/2, 71, 72/2, 511/7, 524/1, 553/4, 620/3, 748/6, 753/1, 756, 757/2, 760, 765, 768, 773/1, 800/1, 805/1, 807/14, 823, 827, 829/4, 829/6, 837/1, 843/2, 863, 868/1 v katastrálním území Osečná.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	564290
Název obce	Osečná
Identifikátor katastrálního území	712779, 712787
Název katastrálního území	Lázně Kundratice, Osečná

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. st. p. 106/1, parc. č. 68/1, 68/6, 68/7, 68/9, 68/10, 68/14, 111/6, 128/1, 129, 175/2, 185/1, 217/1, 217/2, 1184, 1189/7, 1216/7, 1216/13, 7127871229/9, 1278/12, 1332/3, 1333/3, 1334/1, 1343/9, 1490/1, 1492/1, 1496, 1507, 1513, 1517, 1599/1, 1600/2, 1614/2, 1615/1, 1617/1, 1617/2, 1617/17 v k.ú. Lázně Kundratice
Hydrologický rajón	parc. č. st. p. 15, 166, parc. č. 32/2, 71, 72/2, 511/7, 524/1, 553/4, 620/3, 748/6, 753/1, 756, 757/2, 760, 765, 768, 773/1, 800/1, 805/1, 807/14, 823, 827, 829/4, 829/6, 837/1, 843/2, 863, 868/1 v k.ú. Osečná
ID a název útvaru povrchových vod	4640-Křída Horní Ploučnice 14524000 – Ploučnice po soutok s tokem Panenský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-03-0010-0-00

Účel vodního díla:

Splašková kanalizace - odvádění splaškových vod.

Přeložky vodovodních řadů – zásobování obyvatelstva vodou.

Stavba obsahuje:**Kanalizační stoky:****- IO 02.1 Sběrač A**

- Začíná napojením na stávající šachtu Š40 sběrače „A“ a končí šachtou Š49, materiál kameninové trouby hrdlové DN 300 v délce 349,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 823 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980886,00; Y: 698570,00 (napojení na sběrač „A“)
X: 981124,78; Y: 698335,49 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.21 Stoka AA3

- Začíná napojením na šachtu Š 27 sběrače „A“ a končí šachtou Š27a, materiál kamenina DN 250 v délce 6,0 m.
- Stavba bude realizována p.p.č. 1493/1 a 1490/1 v k.ú. Lázně Kundratice.
- Orientační určení polohy: X: 980595,59; Y: 698960,11 (napojení na sběrač „A“)
X: 980600,71; Y: 698965,04 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.2 Stoka A1

- Začíná napojením na stávající šachtu Š1-2 stoky „A1“ a končí šachtou Š1-18, materiál sklolaminátové trouby DN 200 v délce 15,0 m, PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 405,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 128/1, 1617/17, 1614/2, 129, 1507, 1216/13, 1216/7, 1189/7, 1184, 1229/9 v k.ú. Lázně Kundratice.
- Orientační určení polohy: X: 980263,88; Y: 699784,82 (napojení na stávající stoku „A1“)
X: 980046,86; Y: 699693,45 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.3 Stoka A3-1

- Začíná napojením na stávající šachtu Š3-5 stoky „A3“ a končí šachtou Š3-1-5, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 118,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 1496, 1333/3 v k.ú. Lázně Kunderatice.
- Orientační určení polohy: X: 980463,7; Y: 699275,81 (napojení na stoku „A3“)
X: 980484,51; Y: 699161,58 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.4 Stoka A3-1-1

- Začíná napojením na šachtu Š3-1-1 stoky „A3-1“ a končí šachtou Š3-1-1-2, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 32,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 1496, 1600/2 v k.ú. Lázně Kunderatice.
- Orientační určení polohy: X: 980465,76; Y: 699248,11 (napojení na stoku „A3-1“)
X: 980495,41; Y: 699260,64 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.5 Stoka A3-2

- Začíná napojením na šachtu Š3-2-1, která je umístěna na stávající kanalizaci KA DN 300 a končí šachtou Š3-2-4, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 89,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 1278/12, 1599/1, 1332/3, 1343/9 v k.ú. Lázně Kunderatice.
- Orientační určení polohy: X: 980588,81; Y: 699238,21 (napojení na stávající kanalizaci)
X: 980513,39; Y: 699190,13 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.6 Stoka A4

- Začíná napojením na šachtu Š4-2 na stoce „A4“ a končí šachtou Š4-8, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 105,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 1496, 1490/1 v k.ú. Lázně Kunderatice.
- Orientační určení polohy: X: 980552,24; Y: 699054,84 (napojení na stoku „A4“)
X: 980515,88; Y: 699109,68 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.7 Stoka A5-3

- Začíná napojením na šachtu Š5-2 na stoce „A5“ a končí šachtou Š5-3-4, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 62,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 1492/1 v k.ú. Lázně Kunderatice.
- Orientační určení polohy: X: 980558,08; Y: 698945,69 (napojení na stoku „A5“)
X: 980594,90; Y: 698908,34 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.8 Stoka A5-4

- Začíná napojením na šachtu Š5-7 na stoce „A5“ a končí šachtou Š5-4-2, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 46,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 1507 v k.ú. Lázně Kunderatice.
- Orientační určení polohy: X: 980494,12; Y: 698856,87 (napojení na stoku „A5“)
X: 980456,20; Y: 698882,33 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.9 Stoka A6

- Začíná napojením na šachtu Š27 a na stoce „AA3“ a končí šachtou Š6-5, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 107,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 1619/1, 1490/1 v k.ú. Lázně Kunderatice a p.p.č. 760 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980600,71; Y: 698965,04 (napojení na stoku „AA3“)
X: 980672,69; Y: 698926,73 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.10 Stoka A7

- Začíná napojením na šachtu Š7-7 na stoce „A7“ a končí šachtou Š7-11, materiál kameninové trouby hrdlové DN 250 v délce 7,0 m, PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 148 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 765, 620/3, 843/2, 837/1 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980901,17; Y: 698745,20 (napojení na stoku „A7“)
X: 981029,62; Y: 698658,45 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.11 Stoka A7-3

- Začíná napojením na šachtu Š7-8 na stoce „A7“ a končí šachtou Š7-3-16, materiál kameninové trouby hrdlové DN 250 v délce 30,0 m, PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 434 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 765, st. 15, st. 166, 71, 553/4, 72/2, 768, 829/4, 524/1, 827 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980907,92; Y: 698742,31 (napojení na stoku „A7“)
X: 981070,98; Y: 698411,46 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.12 Stoka A7-3-1

- Začíná napojením na šachtu Š7-3-8 na stoce „A7-3“ a končí šachtou Š7-3-1-5, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 146,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 829/4, 829/6 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980953,16; Y: 698597,65 (napojení na stoku „A7-3“)
X: 981064,13; Y: 698503,29 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.13 Stoka A8

- Začíná napojením na šachtu Š8-12 na stoce „A8“ a končí šachtou Š8-19, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 211,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 773/1, 863, 32/2, 800/1 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980649,24; Y: 698488,50 (napojení na stoku „A8“)
X: 980549,29; Y: 698301,60 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.14 Stoka A8-1

- Začíná napojením na šachtu Š8-1 na stoce „A8“ a končí šachtou Š8-1-8, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 85,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 748/6 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980717,76; Y: 698710,83 (napojení na stoku „A8“)
X: 980848,80; Y: 698505,84 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.15 Stoka A8-2

- Začíná napojením na šachtu Š8-6 na stoce „A8“ a končí šachtou Š8-2-3, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 69,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 753/1, 756 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980713,63; Y: 698599,33 (napojení na stoku „A8“)
X: 980645,41; Y: 698596,60 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.16 Stoka A8-3-1

- Začíná napojením na šachtu Š8-3-3 na stoce „A8-3“ a končí šachtou Š8-3-1-1, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 22,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 805/1, 807/14 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980762,07; Y: 698524,17 (napojení na stoku „A8-3“)
X: 980756,30; Y: 698495,88 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.17 Stoka A8-4

- Začíná šachtou Š8-4-1 na stoce „A8“ a končí šachtou Š8-4-3, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 29,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 757/2, 753/1 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980707,80; Y: 698665,65 (napojení na stoku „A8“)
X: 980680,17; Y: 698672,31 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.18 Stoka A9

- Začíná napojením na šachtu Š9-1 na stoce „A9“ a končí šachtou Š9-3, materiál kameninové trouby hrdlové DN 250 délky 50,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 765 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980833,64; Y: 698654,85 (napojení na stoku „A9“)
X: 980871,44; Y: 698686,59 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.19 Stoka A10

- Začíná napojením na šachtu Š45 sběrače „A“ a končí šachtou Š10-2, materiál kameninové trouby hrdlové DN 250/48 v délce 8,0 m, PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 37,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 823, 511/7 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 981023,83; Y: 698434,27 (napojení na sběrač „A“)
X: 981106,63; Y: 698347,27 (konec trasy kanalizace).

- IO 02.20 Stoka A11

- Začíná napojením na šachtu Š48 sběrače „A“ a končí šachtou Š11-3, materiál kameninové trouby hrdlové DN 250/48 v délce 11,0 m, PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 80,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 823, 868/1 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 981109,48; Y: 698357,77 (napojení na sběrač „A“)
X: 981087,11; Y: 698269,46 (konec trasy kanalizace).

- IO 03.1 Čerpací stanice odpadních vod
 - ČS je určena k přečerpávání splaškových odpadních vod z povodí stok B1, B1-1 a stoky B1-2. Stavba je tvořena kruhovou čerpací jímkou z betonových prefabrikátů o vnitřní světlosti 2,0 m, zakrytou železobetonovou monolitickou deskou. Ponorná čerpadla jsou navržena v provedení do mokré jímky s patkovým kolenem na vodících tyčích. Výtlačná nerezová potrubí čerpadel DN 65 jsou v čerpací jímce osazena zpětnými klapkami DN65/PN10, za klapkami dojde ke změně potrubí na HDPE De 70. Pro odkalení jsou mimo jímku vyvedeny uzávěry se zemní soupravou. Nátok do mokré jímky bude uzavíratelný pomocí vřetenového šoupátka DN 250 s ručním dálkovým ovládáním. Pro hladinovou automatiku čerpání bude osazen v čerpací jímce hladinový snímač s ultrazvukovou sondou. K vyhodnocení mezních stavů bude sloužit plovákový snímač, který bude snímat při dosažení horní havarijní hladiny. Pro případ poruchy čerpadel nebo výpadku dodávky el. energie je navržen havarijní přepad do vodoteče. Ten nebude užíván v běžném provozu.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 111/6 v k.ú. Lázně Kundratice.
- IO 03.1.1 Výtlak V1
 - Začíná napojením na výtlačná potrubí od jednotlivých čerpadel za jejich spojením. Na výtlačném potrubí bude osazena proplachovací souprava. Trasa výtlaku pokračuje podchodem pod Ploučnicí až k šachtě ŠB2-4-2, materiál PE-HD potrubí pro odpadní vodu z PE 100 DN 80, PN 10, o celkové délce 75,0 m.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 111/6, 68/9 v k.ú. Lázně Kundratice.
 - Orientační určení polohy: X: 980267,55; Y: 699267,40 (konec trasy kanalizace).
- IO 03.1.4 Havarijní přepad
 - Začíná na břehu řeky betonových vyústním objektem a pokračuje do šachty ŠB1-1, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 12,0 m.
 - Vyústní objekt bude zhotoven z betonu C15/20 zpevněné KARI sítí, na vyústiti bude instalována plastová zpětná klapka DN 250 na svislou betonovou stěnu, část dna bude opevněna kamenným záhozem.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 111/6, 1617/17 v k.ú. Lázně Kundratice.
 - Orientační určení polohy: X: 980277,71; Y: 699354,73 (napojení na stoku „B1“).
- IO 03.2 Stoka B1
 - Začíná napojením na ČSOV v šachtě ŠB1-1 na stoce „B1“ a končí šachtou ŠB1-11, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 288,0 m.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 111/6, 1615/1, 68/9, 1507 v k.ú. Lázně Kundratice.
 - Orientační určení polohy: X: 980277,71; Y: 699354,73 (napojení na ČSOV)
X: 980127,67; Y: 699582,98 (konec trasy kanalizace).
- IO 03.3 Stoka B1-1
 - Začíná napojením v šachtě ŠB1-2 na stoce „B1“ a končí šachtou ŠB1-1-1, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 46,0 m.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 68/9 v k.ú. Lázně Kundratice.
 - Orientační určení polohy: X: 980271,45; Y: 699354,89 (napojení na stoku „B1“)
X: 980270,24; Y: 699308,92 (konec trasy kanalizace).

- IO 03.4 Stoka B1-2
 - Začíná napojením v šachtě ŠB1-9 na stoce „B1“ a končí v šachtě ŠB1-2-3, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 67,0 m.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 1507 v k.ú. Lázně Kundratice.
 - Orientační určení polohy: X: 980151,33; Y: 699530,37 (napojení na stoku „B1“)
X: 980159,06; Y: 699463,35 (konec trasy kanalizace).
- IO 03.5 Stoka B2
 - Začíná napojením v šachtě Š15A sběrače „A“ a končí šachtou ŠB2-16, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 69,5 m, sklolaminátové trubky odstředivě lité DN 250/SN 5000 v délce 12,0 m, PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 délky 365,5 m.
 - Podchod Ploučnice sklolaminátové potrubí bude obetováno v úseku mezi šachtami a dno a svahy budou opevněny dlažbou z lomového kamene.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 1617/17, 68/10, 68/9, 68/1, 1507, 1517 v k.ú. Lázně Kundratice.
 - Orientační určení polohy: X: 980368,36; Y: 699285,93 (napojení na sběrač „A“)
X: 980411,80; Y: 698946,41 (konec trasy kanalizace).
- IO 03.6 Stoka B2-1
 - Začíná napojením v šachtě ŠB2-4 na stoce „B2“ a končí šachtou ŠB2-1-8, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 délky 181,0 m.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 68/9, 68/6, 175/2, 1513, 1507 v k.ú. Lázně Kundratice.
 - Orientační určení polohy: X: 980344,25; Y: 699224,45 (napojení na stoku „B2“)
X: 980191,51; Y: 699270,13 (konec trasy kanalizace).
- IO 03.7 Stoka B2-2
 - Začíná napojením v šachtě ŠB2-7 na stoce „B2“ a končí šachtou ŠB2-2-6, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 v délce 219,0 m.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 68/9, 68/10, 68/1, 68/14, 1617/1, 217/2, 217/1 v k.ú. Lázně Kundratice.
 - Orientační určení polohy: X: 980384,07; Y: 699169,37 (napojení na stoku „B2“)
X: 980477,72; Y: 698975,03 (konec trasy kanalizace).
- IO 03.8 Stoka B2-3
 - Začíná napojením v šachtě ŠB2-9 na stoce „B2“ a končí šachtou ŠB2-3-4, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 délky 140,0 m.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 1517, 68/7, 1617/2, 185/1, 106/1, 1507 v k.ú. Lázně Kundratice.
 - Orientační určení polohy: X: 980344,71; Y: 699130,91 (napojení na stoku „B2“)
X: 980235,73; Y: 699149,82 (konec trasy kanalizace).
- IO 03.9 Stoka B2-4
 - Začíná napojením v šachtě ŠB2-1 na stoce „B2“ a končí šachtou ŠB2-4-2, materiál PVC trubky hladké plnostěnné KG SN8 DN 250 délky 33,0 m.
 - Stavba bude realizována na p.p.č. 68/10 v k.ú. Lázně Kundratice.

- Orientační určení polohy: X: 980352,02; Y: 699284,04 (napojení na stoku „B2“)
X: 980329,79; Y: 699301,80 (konec trasy kanalizace).

Přeložky vodovodu:

B.1.2.1 Přeložka vodovodu v ul. U Náhonu

- Nový vodovod HDPE DN 80 (90x5,4) PN 10 v délce 38,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 753/1, 756 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980709,78; Y: 698597,23 (začátek přeložky vodovodu)
X: 980672,32; Y: 698596,73 (konec přeložky vodovodu).

B.1.2.2 Přeložka vodovodu v ul. Nová

- Nový vodovod HDPE DN 80 (90x5,4) PN 10 v délce 33,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 768 v k.ú. Osečná.
- Orientační určení polohy: X: 980961,58; Y: 698628,79 (začátek přeložky vodovodu)
X: 980951,16; Y: 698600,92 (konec přeložky vodovodu).

B.1.2.3 Přeložka vodovodu v ul. Dolní Selská

- Nový vodovod HDPE DN 80 (90x5,4) PN 10 v délce 42,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 1507 v k.ú. Lázně Kundratice.
- Orientační určení polohy: X: 980492,63; Y: 698856,74 (začátek přeložky vodovodu)
X: 980460,60; Y: 698880,60 (konec přeložky vodovodu).

B.1.2.4 Přeložka vodovodu v ul. Truhlářská

- Nový vodovod HDPE DN 80 (90x5,4) PN 10 v délce 76,0 m.
- Stavba bude realizována 68/9 v k.ú. Lázně Kundratice.
- Orientační určení polohy: X: 980234,13; Y: 699459,26 (začátek přeložky vodovodu)
X: 980178,28; Y: 699507,34 (konec přeložky vodovodu).

B.1.2.5 Přeložka vodovodu v ul. Březový Háj

- Nový vodovod HDPE DN 50 (90x5,4) PN 10 v délce 49,0 m.
- Stavba bude realizována na p.p.č. 1496 v k.ú. Lázně Kundratice.
- Orientační určení polohy: X: 980467,19; Y: 699224,42 (začátek přeložky vodovodu)
X: 980478,93; Y: 699178,02 (konec přeložky vodovodu).

II. Dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

u k l á d á

zpracování aktualizace kanalizačního řádu města Osečná.

III. Dle § 15 odst. 3 vodního zákona

u k l á d á

předložení povolení k provozování kanalizačních stok pro veřejnou potřebu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jan Tvrzník (ČKAIT 0500267) v únoru 2015, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu písemně sdělen zhotovitel staveb a termín zahájení stavebních prací.
3. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
4. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2018.**
5. Stavba musí být vytýčena oprávněnou osobou.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
7. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.
8. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy na ochranu pracujících a třetích osob.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené v následujících vyjádřeních a stanoviscích:
 - Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik zn.: POH/15977/2015-2/301100 ze dne 26.05.2015:
 - Během výstavby ani provozem díla nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodami.
 - Při křížení kanalizace s vodním tokem Ploučnice (IDVT 10100027) v ř. km 94,36 a v ř. 94,84 budou dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - Případné napadávký materiálu ze stavby budou z koryta vodního toku neprodleně odstraněny.
 - Koryto vodního toku narušené v rámci stavby bude po jejím dokončení uvedeno do náležitého stavu (včetně břehů).
 - Navržené zásypy stavební rýhy budou urovnaný tak, aby nezmenšovaly průtočný profil vodního toku (niveleta upraveného dna bude plynule navazovat na stávající niveletu dna vodního toku)
 - Pro stavbu bude vypracován jednoduchý povodňový plán.
 - Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě.
 - Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
 - Případné zásahy do břehových porostů budou předem konzultovány s pracovníkem provozního střediska v České Lípě a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
 - Stanovisko společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn.: O16610014936/OTPČLi/šo ze dne 28.01.2016:
 - Písemně bude oznámen termín zahájení výkopových prací na vodárenský provoz JIH středisko Český Dub, minimálně 21 dní předem.
 - Před započítáním prací bude nutné vytyčit zařízení SČVK, a.s. a respektovat trasy přípojek.
 - V místě střetu je nutné provádět zemní práce ručně, aby nedošlo k poškození našeho zařízení.
 - Jakákoliv další nová stavba trvalého charakteru bude umístěna mimo ochranné pásmo vodovodních řadů, které činí 1,5 m – měreno od vnějšího lince potrubí na obě strany.
 - Při křížení s naším zařízením je nutné dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost.
 - Veškeré manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SČVK.

- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení před dalším postupem prací.

- Vyjádření společnosti O2 Czech Republic a.s. pod č.j.: 713915/14 ze dne 31.10.2014:

- Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, zejména:
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
- Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich

stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica.
- Stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1083969445 ze dne 20.04.2016:
- Zemními pracemi nesmí být narušeno / poškozeno/ podzemní kabelové vedení NN a trafostanice.
 - Výška krytí podzemního kabelového vedení NN bude zachována.
 - Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN.
 - Před záhozem vodovodu bude místo křížení se stávajícím kabelem NN překontrolováno zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Liberec včetně zápisu do montážního deníku stavby.
 - Obnažené kabelové vedení musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
 - Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - V ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN a trafostanic nesmí být skladována zemina a ani žádný jiný stavební materiál.
 - Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.

- Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a.s. pro manipulace a údržbu.
- Manipulace s kabely pod napětím je zakázána.
- Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.

• Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: 5001112722 ze dne 15.05.2015:

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenských zařízení, vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení polohy plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Dále budou dodrženy podmínky podle zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a budou dodrženy ČSN 736005, ČSN 733050, TGP 70204-tab. 8.

• Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje pod č.j.: KHSLB 08866/2015 ze dne 22.04.2015:

- Před začátkem užívání stavby budou předloženy protokoly o krácených rozborech vzorků vody odebraných ze všech přeložek vodovodních řadů prokazující soulad s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Dle § 4 odst. 3 vyhlášky musí rozsah rozboru odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní).
 - Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: vytyčení staveb, dokončení staveb – předání stavby investorovi.
 11. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
 12. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
 13. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu bude mimo jiné doložen vytyčovací výkres případně geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy, protokol o předání a převzetí stavby, prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a certifikáty na použité výrobky, protokol o provedených tlakových zkouškách vodovodního potrubí, protokol o provedeném proplachu a desinfekci potrubí, doklad o zkoušce signalizačního vodiče, doklad o zkoušce vodotěsnosti kanalizačního potrubí, dokumentace skutečného provedení stavby, povolení k provozování předmětných kanalizačních stok, návrh aktualizace stávajícího kanalizačního řádu k předmětným kanalizačním stokám, stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, stanovisko Městského úřadu Osečná, silniční úřad a Magistrátu města Liberec, odbor dopravy, vyjádření a stanoviska ke kolaudaci Severočeských vodovodů a kanalizací a. s., stanovisko Povodí Ohře, státní podnik.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Osečná, IČ: 263061, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná.

Odůvodnění:

Dne 19.10.2015 podal žadatel žádost o stavební povolení na stavbu „Osečná - kanalizace, ČOV II. etapa“, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podaná žádost neobsahovala všechny náležitosti požadované dle § 6 vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a § 110 odst. 2 stavebního zákona. Stavebník byl proto vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení pod č.j.: ZPVU/4330/192161/15-Bar CJ MML 007350/16 ze dne 12.01.2016. Žádost byla doplněna dne 28.01.2016, 12.02.2016, 23.02.2016, 11.03.2016 a 24.3.2016.

Žádost byla poté doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- 2 x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Tvrzník (ČKAIT 0500267) v únoru 2015,
- výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy,
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Osečná, Stavební úřad pod č.j.: H/221/708/06-330 ze dne 27.09.2006 (právní moc 30.10.2006),
- změna územního rozhodnutí vydaná Městským úřadem Osečná, Stavební úřad pod č.j.: H/239/MU/1686/15-328 ze dne 09.12.2015 (právní moc 29.12.2015),
- souhlas Městského úřadu Osečná, Stavební úřad, podle § 15 stavebního zákona č.j.: H/249/MU/1733/16-328 ze dne 06.01.2016,
- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, zn.: MML/ZP/Pi/072008/15-SZ 072008/15/2 ze dne 11.05.2015,
- stanovisko správce povodí - Povodí Ohře, státní podnik, zn.: POH/03458/2015/301100 ze dne 26.05.2015 a zn.: POH/15977/2015-2/301100 ze dne 07.07.2015,
- souhlas s přeložkou vodovodu, který vydala Severočeská vodárenská společnost a.s., zn.: SVS-LB/VIPO/479/2015 ze dne 15.07.2015,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, č.j.: HSLI/1089-3/KŘ-P-PRE-2015 ze dne 06.05.2015,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, č.j.: KHSLB 08866/2015 ze dne 22.04.2015,
- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody č.j.: MML/ZPOP/Vac/227035/15 SZ226727/15/2 ze dne 09.12.2015,
- stanovisko Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k projektové dokumentaci stavby, zn.: O16610014936/OTPČLi/šo ze dne 28.01.2016,
- stanovisko k napojení kanalizace, které vydala Technické služby Osečná, p.o. č.j.: TSO/21/2016 ze dne 12.01.2016,
- rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odbor dopravy č.j.: MML019392/16-OD/Fri CJ MML 027606/16 ze dne 08.02.2016,
- stanovisko Městského úřadu Osečná, Silniční úřad ze dne 12.01.2016,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 765, 823 v k.ú. Osečná, č.j.: OLP/3123/2015 ze dne 10.11.2015,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 175/2 v k.ú. Lázně Kundratice ze dne 02.06.2015,

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 185/1, 106/1 v k.ú. Lázně Kundratice ze dne 02.06.2015,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 1513 v k.ú. Lázně Kundratice ze dne 02.06.2015,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 217/2 v k.ú. Lázně Kundratice ze dne 10.06.2015,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 217/1 v k.ú. Lázně Kundratice ze dne 11.06.2015,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 837/1 v k.ú. Osečná ze dne 10.06.2015,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 807/14 v k.ú. Osečná ze dne 02.06.2015,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 128/1 v k.ú. Lázně Kundratice ze dne 08.10.2008,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB č. 1043/2008 č.1/K/2008 na p.p.č. 1617/4, 1617/9 v k.ú. Lázně Kundratice ze dne 24.11.2008,
- dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1043/2008 na p.p.č. 1614/2, 1617/7 v k.ú. Lázně Kundratice ze dne 11.03.2016,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0100508964 ze dne 06.01.2016,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1083969445 ze dne 20.04.2016,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001025294 ze dne 20.11.2014,
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001112722 ze dne 15.05.2015,
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: O14610118288/TPCLi/Po ze dne 03.11.2014,
- vyjádření O2 Czech Republic a.s., č.j.: 713915/14 ze dne 31.10.2014,
- vyjádření správců sítí ke stavebnímu řízení (UPC Česká republika, s.r.o., České Radiokomunikace, a.s., Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor správy majetku, Česká republika – Ministerstvo obrany, ČEZ ICT Services, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s.),
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 25.11.2015.

Vodoprávní úřad oznámil pod č.j.: ZPVU/4330/192161/15-Bar CJ MML 063788/16 ze dne 24.03.2016 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude přihlédnuto. Námitky nebyly vzneseny.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Upozornění na již existující povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, uvedené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích, vodoprávní úřad již v podmínkách rozhodnutí duplicitně neuváděl. Zajištění archeologického dohledu vyplývá taktéž z platného právního předpisu.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle posouzení vodoprávního úřadu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (§ 144 odst. 1 správního řádu), což odůvodňuje doručování formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správního řádu).

Termín dokončení stavby stanovil vodoprávní úřad v souladu s podanou žádostí do 31.12.2018.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vlastníci pozemků p.p.č. 128/1 (Jaroslav Kratochvíl), 1614/2, 1617/7, 1617/4, 1617/9 (Povodí Ohře, státní podnik), 185/1, 106/1 (Eva Popovičová), 175/2 (Ladislav Ferkl), 1513 (Luděk Ferkl), 217/1 (Monika Němečková), 217/2 (Rudolf Havelka), 111/4, 111/5, 111/15, 124/3, 127, 150, 152, 1510/2, st. p. č. 8, st. p. č. 66, st. p. č. 164, p. p. č. 97/10, st. p. č. 181, p. p. č. 22/1, p. p. č. 22/2, 1491/4, p. p. č. 54/1, 68/1, 68/6, 68/7, 68/9, 68/10, 68/11, 68/13, 68/14, 68/19, 110/2, 111/2, 111/6, 111/7, 111/10, 111/18, 128/2, 129, 860/2, 1184, 1190/1, 1216/1, 1216/3, 1216/13, 1229/9, 1232/1, 1239/7, 1278/11, 1278/12, 1278/13, 1278/14, 1281, 1332/3, 1336/1, 1340/3, 1343/9, 1343/10, 1487, 1490/1, 1491/3, 1496, 1506, 1507, 1517, 1599/1, 1599/17, 1599/18, 1600/2, 1602/1, 1614/3, 1615/1, 1615/2, 1616, 1617/1, 1617/2, 1617/3, 1617/15, 1617/16, 1617/19, 1617/26, 1617/31, 1619/2, 153/6, st. p. č. 18, st. p. č. 110/2, p. p. č. 68/20, st. p. č. 110/1, 110/6, p. p. č. 69/1, 69/2, 1617/18, 1617/27, 1617/29, p. p. č. 76, 1617/21, 1617/22, 1617/25, 67/11, 97/20, 111/3, 128/1, 133, 1502, 1594, 1614/1, 1614/2, 1617/24, 1617/17, 1617/7, 1617/11, 214/1, 217/2, 1617/13, st. p. č. 88, 110/1, 110/3, 213, 109, 1615/3, st. p. č. 89, p. p. č. 106, st. p. č. 91/1, 94, p. p. č. 103, st. p. č. 109, p. p. č. 101, 68/24, 102/2, 102/3, 102/4, 1488/4, st. p. č. 108, p. p. č. 105, 153/7, 155/1, 155/2, 159, 160/1, 160/2, 162/2, 165/1, 1512/1, 175/2, st. p. č. 103/2, p. p. č. 1513, 171/1, 1333/1, 1332/14, 1334/2, st. p. č. 12, p. p. č. 31/1, st. p. č. 13/2, p. p. č. 1619/2, st. p. č. 19, p. p. č. 1493/1, 753/2, st. p. č. 21, p. p. č. 38, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 1278/7, 1278/10, p. p. č. 1331, 1332/8, 1332/8, 1216/2, 1340/5, 1599/19, p. p. č. 1332/6, 1343/7, 1332/7, 1332/5, 1332/2, 1343/4, p. p. č. 1343/5, 1343/6, st. p. č. 119, 194, p. p. č. 181/4, 183, st. p. č. 201, p. p. č. 185/1, st. p. č. 106/1, p. p. č. 185/2, 185/3, 189, 1515, 1516/1, st. p. č. 114/1, 114/2, p. p. č. 175/1, st. p. č. 103/1, p. p. č. 181/2, st. p. č. 104/3, st. p. č. 120, p. p. č. 204/1, 206, 207, 208, 209, p.p.č. 214/2, 1093, 1094, 1095, 1229/1, 1229/6, 1229/7, 1229/8, p. p. č. 1216/14, 1216/20, 111/1, 1190/2 v k. ú. Lázně Kundratice, 807/14 (Ing. Jan Blažek, Ing. Michaela Blažková), 765, 823 (Liberecký kraj), 837/1 (Ing. Pavel Brabec), st. p. č. 15, 166, 170, 171 p. p. č. 71, 72/2, 425/17, 510/11, 553/4, 753/1, 800/1, 805/1, 843/2, 863, p. p. č. 765, 823, 861/2, st. p. č. 72, p. p. č. 163, st. p. č. 73, p. p. č. 6/1, 165/2, 6/3, 165/3, 32/1, 425/20, 425/22, st. p. č. 133/3, p. p. č. 394/5, 423, 430/1, 430/2, 430/8, 807/13, p. p. č. 394/9, 425/2, 807/14, 425/16, 391/9, 429/1, 429/2, st. p. č. 154/2, p. p. č. 504/3, 504/17, 511/10, 517, p. p. č. 510/3, 510/12, 511/13, 511/15, 511/16, 511/9, 511/20, 511/22, 510/10, 511/11, 511/12, st. p. č. 14, st. p. č. 21, p. p. č. 613/2, 76, 72, 79, 84/2, 88/1, 614/1, p. p. č. 844/2, 553/7 v k. ú. Osečná, RWE Distribuční služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, ČEZ Distribuce, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky uvedené v jednotlivých závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádření, týkající se podané žádosti byly zpracovány do předložené projektové dokumentace a výroku tohoto rozhodnutí.
- Podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích týkající se dopravního omezení, vodovodních a kanalizačních přípojek, nebyly zahrnuty do tohoto povolení, jelikož vodoprávní úřad není příslušný k jejich kontrole.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Po ukončení všech prací je stavebník povinen dle § 122 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povodňový plán předložte k potvrzení souladu s Povodňovým plánem města (Město Osečná).




Ing. Jaroslav Rašín

vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 25.11.2015.

Příloha (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí):

1. ověřená projektová dokumentace stavby
2. štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník str. 17, 18.

Obdrží:**K vyvěšení na úřední desku:**

1. Městský úřad Osečná - 1 × na úřední desku
2. Magistrát města Liberec, odbor kanceláře tajemníka – 1 × na úřední desku

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Město Osečná, IDDS: r2rbb9r

Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou:**2. Vlastníci pozemků parcelní číslo:**

p.p.č. 128/1 (Jaroslav Kratochvíl), 1614/2, 1617/7, 1617/4, 1617/9 (Povodí Ohře, státní podnik), 185/1, 106/1 (Eva Popovičová), 175/2 (Ladislav Ferkl), 1513 (Luděk Ferkl), 217/1 (Monika Němečková), 217/2 (Rudolf Havelka), 111/4, 111/5, 111/15, 124/3, 127, 150, 152, 1510/2, st. p. č. 8, st. p. č. 66, st. p. č. 164, p. p. č. 97/10, st. p. č. 181, p. p. č. 22/1, p. p. č. 22/2, 1491/4, p. p. č. 54/1, 68/1, 68/6, 68/7, 68/9, 68/10, 68/11, 68/13, 68/14, 68/19, 110/2, 111/2, 111/6, 111/7, 111/10, 111/18, 128/2, 129, 860/2, 1184, 1190/1, 1216/1, 1216/3, 1216/13, 1229/9, 1232/1, 1239/7, 1278/11, 1278/12, 1278/13, 1278/14, 1281, 1332/3, 1336/1, 1340/3, 1343/9, 1343/10, 1487, 1490/1, 1491/3, 1496, 1506, 1507, 1517, 1599/1, 1599/17, 1599/18, 1600/2, 1602/1, 1614/3, 1615/1, 1615/2, 1616, 1617/1, 1617/2, 1617/3, 1617/15, 1617/16, 1617/19, 1617/26, 1617/31, 1619/2, 153/6, st. p. č. 18, st. p. č. 110/2, p. p. č. 68/20, st. p. č. 110/1, 110/6, p. p. č. 69/1, 69/2, 1617/18, 1617/27, 1617/29, p. p. č. 76, 1617/21, 1617/22, 1617/25, 67/11, 97/20, 111/3, 128/1, 133, 1502, 1594, 1614/1, 1614/2, 1617/24, 1617/17, 1617/7, 1617/11, 214/1, 217/2, 1617/13, st. p. č. 88, 110/1, 110/3, 213, 109, 1615/3, st. p. č. 89, p. p. č. 106, st. p. č. 91/1, 94, p. p. č. 103, st. p. č. 109, p. p. č. 101, 68/24, 102/2, 102/3, 102/4, 1488/4, st. p. č. 108, p. p. č. 105, 153/7, 155/1, 155/2, 159, 160/1, 160/2, 162/2, 165/1, 1512/1, 175/2, st. p. č. 103/2, p. p. č. 1513, 171/1, 1333/1, 1332/14, 1334/2, st. p. č. 12, p. p. č. 31/1, st. p. č. 13/2, p. p. č. 1619/2, st. p. č. 19, p. p. č. 1493/1, 753/2, st. p. č. 21, p. p. č. 38, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 1278/7, 1278/10, p. p. č. 1331, 1332/8, 1332/8, 1216/2, 1340/5, 1599/19, p. p. č. 1332/6, 1343/7, 1332/7, 1332/5, 1332/2, 1343/4, p. p. č. 1343/5, 1343/6, st. p. č. 119, 194, p. p. č. 181/4, 183, st. p. č. 201, p. p. č. 185/1, st. p. č. 106/1, p. p. č. 185/2, 185/3, 189, 1515, 1516/1, st. p. č. 114/1, 114/2, p. p. č. 175/1, st. p. č. 103/1, p. p. č. 181/2, st. p. č. 104/3, st. p. č. 120, p. p. č. 204/1, 206, 207, 208, 209, p.p.č. 214/2, 1093, 1094, 1095, 1229/1, 1229/6, 1229/7, 1229/8, p. p. č. 1216/14, 1216/20, 111/1, 1190/2 v k. ú. Lázně Kundratice, 807/14 (Ing. Jan Blažek, Ing. Michaela Blažková), 765, 823 (Liberecký kraj), 837/1 (Ing. Pavel Brabec), st. p. č. 15, 166, 170, 171 p. p. č. 71, 72/2, 425/17, 510/11, 553/4, 753/1, 800/1, 805/1, 843/2, 863, p. p. č. 765, 823, 861/2, st. p. č. 72, p. p. č. 163, st. p. č. 73, p. p. č. 6/1, 165/2, 6/3, 165/3, 32/1, 425/20, 425/22, st. p. č. 133/3, p. p. č. 394/5, 423, 430/1, 430/2, 430/8, 807/13, p. p. č. 394/9, 425/2, 807/14, 425/16, 391/9, 429/1, 429/2, st. p. č. 154/2, p. p. č. 504/3, 504/17, 511/10, 517, p. p. č. 510/3, 510/12, 511/13, 511/15, 511/16, 511/9, 511/20, 511/22, 510/10, 511/11, 511/12, st. p. č. 14, st. p. č. 21, p. p. č. 613/2, 76, 72, 79, 84/2, 88/1, 614/1, p. p. č. 844/2, 553/7 v k. ú. Osečná.

3. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

4. RWE Distribuční služby, s.r.o.

5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí

7. ČEZ Distribuce, a. s.

8. Severočeská vodárenská společnost a.s.

9. Technické služby Osečná, příspěvková organizace

Dotčené orgány:

10. Městský úřad Osečná, Stavební úřad, IDDS: r2rbb9r
11. Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
12. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
13. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
14. Městský úřad Osečná, Silniční úřad, IDDS: r2rbb9r
15. Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1

1 × pro spis (I-3589)